



Gemeinde Baltmannweiler

Sanierungsprogramm 2021 / 2022:

I. BALTMANNSEILER

1. Straßenabläufe

Ausbau der alten Straßenabläufe, Entsorgung, Einbau neuer Straßenabläufe einschließlich Belagsarbeiten **6 St je € 1.800,00 € 10.800,00**

2. Straßenabläufe

Ausbau der Alten Straßenabläufe, zum Wiedereinbau reinigen, wiedereinbauen, einschließlich Belagsarbeiten **6 St je € 1.550,00 € 9.300,00**

3. Erneuerung von Kanalschachtabdeckungen

Alte Kanalschachtabdeckungen ausbauen und entsorgen. Einbau von bauseits gelieferten Kanalschachtabdeckungen einschließlich Belagsarbeiten **4 St je € 1.200,00 € 4.800,00**

4. Erneuerung von Wasserschachtabdeckungen

Alte Wasserschachtabdeckungen ausbauen und entsorgen. Einbau von bauseits gelieferten Wasserschachtabdeckungen einschließlich Belagsarbeiten **3 St je € 1.200,00 € 3.600,00**

5. Straßenablauf Marienstraße

Straßenablauf in der Marienstraße ausbauen, entsorgen. Einbau eines neuen Straßenablaufs und Herstellung neuer Anschlussleitung bis zum Hauptkanal, einschließlich Asphaltarbeiten **1 St je € 3.400,00 € 3.400,00**

6. Rissesanieung

Sanierung von Rissen in den Asphaltstraßen zur Vorbeugung von Frostaufbrüchen, z. B. in der Goethestraße, Wiesenweg Fußweg zum Sportplatz, Rosenstraße **500 m je € 2,50 € 1.250,00**

7. Goethestraße/Bebelstraße (Fußweg)

Schachtabdeckung zu hoch, Setzungen im Asphalt Einbau einer neuen Schachtabdeckung und Belagsarbeiten ca. 30 m² **1 St je 4.600,00 € 4.600,00**

8. Bergstraße/Brunnenstraße/Kirchplatz Setzung Granitpflaster

Ausbau von ungebunden verlegtem Granitpflaster 9/11 einschließlich Splittbettung. Profilierung und Nachverdichtung des KFT Oberbau, Neuverlegung des Granitpflasters in Segmentbögen **20 m² je € 50,00 € 1.000,00**

10. Parkstraße Einfassung Grünbeete Erneuerung der Einfassung Granit 2-Zeiler

Ausbau der bestehenden Granitsteine 15/17 einschließlich Ausbau der Betonfundamente, Säubern der Steine, Neuverlegung der Einfassungen in Beton C 25/30 Bestehende Grünbeete freilegen und nach der Neuverlegung der Einfassungen Humus wieder andecken **35 m je € 120,00 € 3.600,00**

11. Wiesenweg Sportzentrum Fußweg zum Festplatz
Schachtabdeckungen zu hoch Erneuerung von Kanalschachtabdeckungen einschließlich Belagsarbeiten
6 St je € 1.200,00 € 7.200,00
12. Feldweg zwischen Buchsäcker und Reichenbacher Straße
Durchfräsen der bestehenden Fläche, Bodenverbesserung mit Dorosol, Nachprofilieren von KFT, Einbau Trag-Deckschicht 10 cm
nach extra Aufstellung € 45.700
13. Feldweg zwischen Krehziel und Zufahrt Kläranlage
Geschotterter Feldweg nachprofilieren und neuen KFT einbauen
psch.€ 7.000

II. Hohengehren

1. Straßenabläufe
Ausbau der alten Straßenabläufe, Entsorgung, Einbau neuer Straßenabläufe einschließlich Belagsarbeiten
6 St je € 1.800,00 € 10.800,00
2. Straßenabläufe
Ausbau der Alten Straßenabläufe, zum Wiedereinbau reinigen, wiedereinbauen, einschließlich Belagsarbeiten
6 St je € 1.550,00 € 9.300,00
3. Erneuerung von Kanalschachtabdeckungen Alte Kanalschachtabdeckungen ausbauen und entsorgen. Einbau von bauseits gelieferten Kanalschachtabdeckungen einschließlich Belagsarbeiten
3 St je € 1.200,00 € 3.600,00
4. Erneuerung von Wasserschachtabdeckungen Alte Wasserschachtabdeckungen ausbauen und entsorgen. Einbau von bauseits gelieferten Wasserschachtabdeckungen einschließlich Belagsarbeiten
3 St je € 1.200,00 € 3.600,00
5. Rissesanierung
Sanierung von Rissen in den Asphaltstraßen zur Vorbeugung von Frostaufbrüchen, z. B. in der Hauptstraße
500 m je € 2,50 € 1.250,00
6. Bordsteine Hauptstraße im Bereich der Bushaltestelle locker Bordsteine ausbauen und neu Einbauen einschließlich Belagsarbeiten in den Arbeitsräumen
10 m je € 150,00 € 1.500,00
7. Straßenablauf Ziegelstraße
Straßenablauf in der Ziegelstraße ausbauen, entsorgen. Einbau eines neuen Straßenablaufs und Herstellung neuer Anschlussleitung bis zum Hauptkanal, einschließlich Asphaltarbeiten
1 St je € 3.400,00 € 3.400,00
8. Ziegelstraße 43
Setzung im Fußweg im Bereich eines Kanalschachtes sowie im weiteren Verlauf der Kanalhaltung Zustand des Kanals prüfen, Einbau neu Schachtabdeckung Belagsarbeiten Fußweg
1 St je € 1.200,00 € 1.200,00
60 m² je € 80,00 € 4.800,00
9. Bordsteine Wilhelmstraße locker Bordsteine ausbauen, neue Bordsteine einbauen einschließlich Belagsarbeiten im Arbeitsraum
13 m je € 150,00 € 1.950,00

11. Frühlingstraße Kanalschachtabdeckung neu Asphaltausbrüche um Schachtabdeckung
 Schachtabdeckung neu einschließlich Belagsarbeiten **1 St je € 1.200,00 € 1.200,00**
 Zusätzlicher Aufwand für Belagsarbeiten **Psch € 1.500,00**
12. Gehweg Kürstraße von Geb. 7 bis Geb. 9
 Ausbau bestehender Asphalt, KFT nachprofilieren und nachverdichten, Einbau bit. Tragschicht und bit.
 Deckschicht **100 m² je € 80,00 € 8.000,00**
13. Feldweg Verlängerung Pfarrstraße Geschotterter Feldweg nachprofilieren und neuen KFT
 einbauen **150 m² je € 20,00 € 3.000,00**
14. Feldweg Becherplatzgasse Durchfräsen der bestehenden Fläche, Bodenverbesserung mit Dorosol,
 Nachprofilieren von KFT, Einbau Trag-Deckschicht 10 cm **750 m² je € 80,00 € 60.000,00**
 Erneuerung der Rohrdurchlässe Altes Rohr ausbauen neues Rohr GGG DN 600 einbauen, Länge je
 Rohrdurchlass ca. 5 m **10 m je € 300,00 € 3.000,00**
 Profilieren der Gräben **200 m je € 25,00 € 5.000,00**